

盐化事业部液氯厂房地沟、集液池制作， 氯乙酸现场土建修复

液氯厂房地沟、集液池制作施工要求及工作量：地坪切缝 14.54 米*4，33.8 米*4，地坪混凝土拆除，土方开挖深度平均 35cm。双层双向直径 8 的钢筋档距 200,1 米*1 米*1 米集水坑，地沟及集液池挖后混凝土抹平，玻璃钢格栅盖板铺设，工作量按实结算。具体方案按图施工。

氯乙酸现场土建修复：

- 1.切片三楼下料口大梁下端沙浆修复 8*0.8 米*2 只(需登高)
- 2.盐酸泵区收集坑修复 0.8*0.8*0.6 米
- 3.水剂罐区地沟修复 26*0.45*0.5 米
- 4.切片东侧水沟安装下水管 DN80*30 米入废水池

马子

袁集

