

盐化事业部内衬设备检测修复 树脂塔视镜更换工作量

1、电火花检查：使用电火花检测仪全面扫描衬里，确认无孔眼缺陷。检查前确认衬胶面无水伤，铁锈，铁粉等异物，如有则去除后再检查，检查电压 3000V/mm,如 E-71 胶厚 5mm 时为 1500V 检查时扫描速度不小于 100mm/s。需检测设备:树脂塔 3400*3500*6 台，精制盐水高位槽 3000*5000*1 台，反冲罐 1200*1800*1 台，过滤循环罐 2000*4630*1 台，树脂过滤器 900*850*2 台，以上设备均为衬低钙镁胶。衬胶电火花检测缺陷处需修复，以单位面积报价按实结算。

2、混床人孔处衬胶修补 2 m²*3 台。

3、树脂塔 3 只视镜（见附图）更换，镜包括接缘压板、玻璃板、垫片均由中标方提供，旧视镜切割、焊接均由中标方完成，更换后内部焊接处周边做好衬胶防腐，并检测合格，衬胶修复面积约 2 m²，报单价按实结算。

施工说明：施工时间为 2025 年大修期间，部分作业为受限空间、登高、动火作业，施工人员需持有登高证、焊工证并接受我公司以及新区推行的外包项目、劳务派遣人员申报制，安全培训教育合格方可施工，所有材料、工器具均由报价方提供，中选单位需查勘现场。

3128 李浩

