

索普新材料氯苯事业部4月份零星防腐工作量

序号	岗位	位号	防腐施工工作量	高度	施工要求	备注
1	结晶	VE-1415	VE-1415储罐基础3m²、管道支撑10#槽钢*15米、机泵操作柱10#槽钢*20米	/	环氧底漆两道，聚氨酯两道	
2	主装置	催化剂塔平台	催化剂塔平台14#工字钢*20米	/	环氧底漆两道，聚氨酯两道，手工除中锈	
3	主装置	反应釜泄压管	DN150管道*6米	/	环氧底漆两道，聚氨酯两道，手工除中锈	
4	主装置	VE-1203储罐	罐体Φ1900×2800 罐底Φ1900*1只、DN25管道*12米	/	环氧底漆两道，聚氨酯两道，手工除中锈	
5	主装置	TK-1201排气管	DN25管道*5米	/	环氧底漆两道，聚氨酯两道，手工除中锈	
6	主装置	A1、B1反应釜排料管	DN80管道*6米	/	环氧底漆两道，聚氨酯两道，手工除中锈	
7	罐区	中间罐区过桥	中间罐区过桥3m²	/	环氧底漆两道，聚氨酯两道，手工除中锈	
8	主装置	PU-1411/1412	1#2#浆料泵疏水管道DN20*10米	/	环氧底漆两道，聚氨酯两道，手工除中锈	
9	主装置	轴密封液管道	DN25管道*40米, DN50管道*4米	/	环氧底漆两道，聚氨酯两道，手工除中锈	
10	主装置	主装置泵基础	一楼泵基础12m²	/	环氧底漆两道，聚氨酯两道	
11	结片	邻苯仓库	通风管DN300*380米、10#槽钢*150米、楼梯Φ57*50米、风机通风管0.75*0.35*2*150米、结片管道支撑角铁50*82米	2-5米	环氧底漆两道，聚氨酯两道，手工除中锈	
12	主装置	灭火器箱、消防箱警戒线	灭火器箱*53只：消防箱周边50mm处，用红色警戒线划出专用区域；前面使用红色斑马线画出长为300mm(室外为400mm)的隔离区域，线宽50mm，斜线间距50mm，左低右高，倾角45° 消防箱*30只：室内箱式消火栓投影正下方使用红色矩形框进行定位：前面使用红色斑马线画出长为300mm(室外为400mm)的隔离区域；线宽50mm，斜线间距50mm，左低右高，倾角45° 消火栓*12只：矩形方框线宽为100mm，黄、黑线宽100mm，斜角45°	/	/	


 2025.4.14

13	主装置	VE-1204	蒸汽管道DN20*16米, 顶部DN25管道*12米, DN50管道*3米, 罐顶花纹板5米*5米	/	环氧底漆两道, 聚氨酯两道, 手工除中锈	
14	主装置	二楼真空缓冲罐	罐体Φ900×1500 罐底Φ900*1只、DN50管道*24米, DN80管道*5米	/	环氧底漆两道, 聚氨酯两道, 手工除中锈	
15	主装置	催化剂溶解槽围堰	围堰0.2米*64米、0.4*6米	/	环氧底漆两道, 聚氨酯两道	
16	主装置	主装置新护栏	栏杆57*45米, 扁铁40*95米	/	环氧底漆两道, 聚氨酯两道	
17	主装置	干燥平台护栏	栏杆57*120米, 扁铁40*94米, 扁钢50*35米, 10#槽钢*15米, 14#槽钢*24米	/	环氧底漆两道, 聚氨酯两道, 手工除中锈	
18	主装置	干燥平台围堰	干燥装置围堰地面5米*25米	/	刷环氧树脂底料一道铺贴环氧树脂玻纤布四布六油面漆一道	
19	主装置	苯脱水塔平台	H型钢200*200*30米, 14#槽钢*12米, DN50管道*66米, 扁铁40*48米, 扁钢100*20米, 花纹板3米*7米	/	环氧底漆两道, 聚氨酯两道, 手工除中锈	
20	主装置	VE-1401及1413罐顶平台	VE-1401平台花纹板5米*6.5米, VE-1413花纹板5米*6米, 角铁50*6米	/	环氧底漆两道, 聚氨酯两道, 手工除中锈	
21	主装置	反应釜	反应釜本体Φ1700×3100*4, DN150管道*22米, DN80管道*24米	/	环氧底漆两道, 聚氨酯两道, 手工除中锈	
22	主装置	纯化器平台	H型钢200*200*32米, 14#槽钢*12米, DN50管道*54米, 扁铁40*38米, 扁钢100*16米, 花纹板3米*3米	/	环氧底漆两道, 聚氨酯两道, 手工除中锈	
注: 1、报价前请先勘察现场, 2、登高器具(固定脚手及和吊车)由甲方提供, 3、施工结束后请将空油漆桶按照公司制定处置, 现场垃圾按制定摆放。						

王林
2015.4.14