

新建仓库电缆移位拆除安装工作量

因公司规划修建物资仓库，消防队南侧管廊需要拆除，故管廊上电缆需要重新移位安置，具体工作量如下：

- 1、精化公用工程应急电源低压出线桩头拆除，电缆回抽至公用工程电房。
(2根电缆分别约220米)
- 2、精化35kv电房公用工程1#变压器(606)公用工程、2#变压器(615)高压侧桩头拆除，电缆回抽至公用工程电房。(2根电缆分别约220米)
- 3、将回抽电缆由公用工程配电房沿西侧原有桥架放至精化35kv电房原来电缆拆除位置，因电缆长度不够，需要新增电缆与原电缆做中间接头(低压电缆两根ZB-YJV22-240*3+120*2)，(高压电缆两根YJV22-8.7/15KV-3X120)，新增电缆终端接头(低压电缆两根ZB-YJV22-240*3+120*2)，(高压电缆两根YJV22-8.7/15KV-3X120)，新增电缆总长度(高压电缆两根YJV22-8.7/15KV-3X120约360米，低压电缆两根ZB-YJV22-240*3+120*2约360米)。
- 4、完成电缆试验合格并提交有效合格试验报告。
- 5、桥架盖板恢复固定。
- 6、除新增电缆由我公司甲供，电缆终端头，中间接头等材料均由安装单位提供。
- 7、要求完成时间：2025年大修前完成。

注：现场查勘实际工作量

我公司准备材料：

1) ZB-YJV22-240*3+120*2 (400米)

2) YJV22-8.7/15KV-3X120 (400米)

2025年4月20日

电仪保障部

2025年4月18日

2025年4月18日

2025年4月18日

2025年4月18日