

地面管墩基础平面图

1:50

1.定位见给排水平面布置图
2.管墩跨度不大于8.5m



1-1

未注明的钢筋均为?8@200 1:20



M-1

Q235B 1:20

附注:

1.混凝土:C30,垫层C15;钢筋:HRB400-(?).
2.混凝土保护层厚为:40mm,所有基础外露部分用20厚1:2水泥砂浆粉刷。
3.管墩基础埋深0.600m,基础开挖至设计标高时若未见老土层,需继续开挖至老土层,采用1:1砂石回填,分层夯实,压实系数0.97

注:本文件版权归SOPO所有,除非得到SOPO书面授权,否则本文件的任何内容均不得复制或泄露给其他个人和团体或用于其他目的。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF SOPO.NO PART OF THIS DOCUMENT SHALL BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO OTHERS OR USED FOR ANY PURPOSE WHATSOEVER EXCEPT WITH THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF SOPO.

SOPO 江苏索普工程科技有限公司 Jiangsu SOPO Engineering Technology CO. LTD.							2023 镇江 ZHENJIANG	镇江海纳川物流产业发展有限责任公司-工业水管道改造设计
设计人 DESIGNED			地面管墩管沟基础施工图				主项名称 UNIT	
校核人 CHECKED							设计阶段 PHASE	施工图
审核人 REVIEW							图号 DWG NO.	20212353-G04/0
审定人 APPROVE							版 本 REV.	1
专业负责人 DISCIPLINE			专业 SPECI.	结构	比 例 SCALE	1:100	第 1 张 SHEET	共 1 张 TOT.
项目负责人 MANAGER								