

新建仓库电缆移位拆除安装工作量

因公司规划修建物资仓库，消防队南侧管廊需要拆除，故管廊上电缆需要重新移位安置，具体工作量如下：

- 1、 精化公用工程应急电源低压出线桩头拆除，电缆回抽至公用工程电房。
(2根电缆分别约 220 米)
 - 2、 精化 35kv 电房公用工程 1#变压器 (606) 公用工程、2#变压器 (615) 高压侧桩头拆除，电缆回抽至公用工程电房。(2根电缆分别约 220 米)
 - 3、 将回抽电缆由公用工程配电房沿西侧原有桥架放至精化 35kv 电房原来电缆拆除位置，因电缆长度不够，需要新增电缆与原电缆做中间接头 (低压电缆两根 ZR-YJV-0.6/1kV-240*3+120*2)，(高压电缆两根 ZR-YJV-8.7/15kV-3X120)，新增电缆终端接头 (低压电缆两根 ZB-YJV22-240*3+120*2)，(高压电缆两根 ZR-YJV-8.7/15kV-3X120)，新增电缆总长度 (高压电缆两根 ZR-YJV-8.7/15kV-3X120 约 360 米，低压电缆两根 ZR-YJV-0.6/1kV-240*3+120*2 约 360 米) 新增两根 ZR-KVVP-0.45/0.75kV-10*1.5 控制电缆 (400 米)。
 - 4、 完成电缆试验合格并提交有效合格试验报告。
 - 5、 桥架盖板恢复固定。
 - 6、 除新增电缆由我公司甲供，电缆终端头，中间接头等材料均由安装单位提供。
 - 7、 要求完成时间：2025 年大修前完成。
- 注：报价单位需现场查勘实际工作量

我公司准备材料：

- 1) ZR-YJV-0.6/1kV-240*3+120*2 (400 米)
- 2) ZR-YJV-8.7/15kV-3X120 (400 米)
- 3) ZR-KVVP-0.45/0.75kV-10*1.5 (400)

25.5.15

江苏紫金港集团
物资保障部
2025年5月15日

25.5.15

