

硫化六台泵电气技改安装工作量

施工单位需现场查勘实际工作量

一.电气安装工作量:

- 1. 动力波吸收循环泵 P101A/B 敷设启动电缆 2 根 共(RVV 2*1.5) 180 米, 施耐德变频器接线调试。起点: 主装置配电房 终点: 老中控一楼 DCS 室
- 2. HRS 锅炉给水泵 MP172A/B 调节、停止信号电缆敷设 电缆 4 根共(RVV 2*1.5) 960 米, 风发直流电机控制器接线调试。起点: 余热发电机厂房 终点: 老中控一楼 DCS 室
- 3. 除盐水泵 P707A/B 位置、停止信号电缆敷设 电缆 2 根共 (RVV 8*1.5) 480 米, 电流、 调节信号电缆敷设 电缆 4 根共(RVV 2*1.5) 960 米, 风发直流电机控制器接线调试。 起点: 化水厂房 终点: 老中控一楼 DCS 室
- 4. 3 套电能表接线安装调试。

二. 材料表

序号	名称	规格	长度	单位	备注
1	DCS 控制电缆	KVV-8*1.5	480	米	
2	DCS 控制电缆	KVVRP-2*1.5	2100	米	

备注: 施工所需辅材由施工单位提供: 包含低压电缆终端, 各种规格的铜线鼻, 螺丝螺母等

王敬 2025.5.6 黄. 字.

