

索普新材料科技有限公司消防改造

工程名称: 索普新材料5号门食堂楼1-2F消防改造

第1页 共1页

序号	名称	规格、型号	计量单位	工程量	金额（元）		
					单价	合价	备注
一	新材料办公室1-2F消防改造						
1	点型感烟探测器	JTY-GD-G3T	套	44			接入调度中心海湾报警主机
2	手动报警按钮	J-SAM-CST9122B	套	8			接入调度中心海湾报警主机
3	声光报警器	HX-320	套	6			接入调度中心海湾报警主机
4	扬声器		个	16			接入调度中心海湾报警主机
5	扬声器监视模块	GST-GD-8305A	个	1			接入调度中心海湾报警主机
6	回路板	GST9000H	块	1			接入调度中心海湾报警主机
7	疏散指示灯具	敏华220V	盏	31			
8	应急照明灯具	敏华220V	盏	27			
9	安全出口	敏华220V	盏	10			
10	阻燃耐火线缆	RVV4*2.5	米	400			
11	阻燃耐火线缆	RVV3*2.5	米	220			
12	广播线		米	207.53			
13	应急疏散照明线		米	473.06			
14	KBG线管	Φ20	米	1160			
15	消防端子箱	海湾	套	2			
16	消防主机CRT更新		项	1			接入调度中心海湾报警主机
17	室内消火栓移位		处	2			
						税率9%	

注: 施工期间的辅助设施(脚手架、登高车等)由施工方提供。

朱正国